MANUTENTION ROBOTISÉE DE TUILES

Les lignes de manutention robotisée de tuiles TECAUMA allient flexibilité d'adaptation et intuitivité de pilotage. Elles sont étudiées spécifiquement pour chaque projet tels que :

- Chargement de tuiles sèches dans les supports de cuisson (U ou H)
- Déchargement de tuiles cuites depuis les supports de cuisson (U ou H)
- Empilage et préparation de paquets
- Palettisation et conditionnement
- …

Elles intègrent les fonctions de vision, tracking, changement automatique d'outils.



CARACTÉRISTIQUES **TECHNIQUES :**

- Produits pris en charge :
  - Tuiles pressées
    - Grand format : 50 x 30 cm
    - Petit format : 35 x 20 cm
  - Tuiles plates : 17 x 27 cm
  - Tuiles canal filées : 40 x 50 cm
  - Accessoires
- Cadence : 1500 à 7000 tuiles/h

: (+33)2 51 48 45 45 : standard@tecauma.fr : www.tecauma.fr